

## **Szkolna 20 C/8 pow. 35,94 m<sup>2</sup>**

Pokój – 22,74 m<sup>2</sup>

Kuchnia – 7,23 m<sup>2</sup>

Przedpokój – 2,77 m<sup>2</sup>

Łazienka + WC – 3,20 m<sup>2</sup>

Lokal wyposażony w centralne ogrzewanie (ciepłik miejski).

Kondygnacja: III

### Zakres prac remontowych do wykonania:

#### **Pokój**

- wywóz mebli,
- demontaż karniszy i lampy,
- drzwi wewnętrzne do wymiany,
- szlifowanie w pokoju podłogi lub położenie paneli,
- ściany, sufity – do szpachlowania i pomalowania,
- montaż nowego okna – świetlika pomiędzy kuchnią a łazienką,

#### **Kuchnia**

- wywóz mebli,
- demontaż karniszy i lampy,
- podłogi płytki do zbitcia, wykonanie wylewki betonowej wyrównawczej,
- drzwi wewnętrzne do wymiany,
- ściany, sufity – do szpachlowania i pomalowania,
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej na nową,
- wymiana kuchenki gazowej, zlewozmywaka, baterii zlewozmywakowej,

#### **Łazienka**

- drzwi wewnętrzne do wymiany,
- podłogi, ściany płytki do zbitcia, wykonanie nowej wylewki betonowej wyrównawczej,
- ściany, sufity – do szpachlowania i pomalowania,
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej na nową,
- montaż nowej wanny lub brodzika, wymiana umywalki, kompletu ustępowego, baterii wannowej, umywalkowej,

#### **Korytarz**

- demontaż zabudowanej szafy wraz z wywozem,
- drzwi wejściowe do wymiany,
- demontaż boazerii oraz sufitu podwieszanego,
- wykładzina do wymiany,
- ściany, sufity – do szpachlowania i pomalowania,

Instalacja elektryczna w całym lokalu do sprawdzenia (badania). W przypadku konieczności wymiana. Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej. W przypadku potrzeby wymiany należy przygotować komplet dokumentów we własnym zakresie.











