

Wrocławska 19/11 pow. 30,78 m²

Pokój – 12,18 m²

Kuchnia – 7,87 m²

Przedpokój – 6,73 m²

Łazienka + WC – 4,00 m²

Lokal wyposażony w centralne ogrzewanie (ciepłik miejski). Budynek ocieplony.

Kondygnacja: parter

Zakres prac remontowych do wykonania:

Pokój

- kasacja wykwitów,
- drzwi wewnętrzne do wymiany,
- ściany, sufity – do szpachlowania i pomalowania,
- demontaż paneli podłogowych – położenie nowych

Kuchnia

- sprawdzenie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w przypadku konieczności wymiana,
- kasacja wykwitów,
- demontaż wykładziny,
- wykonanie wylewki betonowej wyrównującej,
- drzwi wewnętrzne do wymiany,
- ściany, sufity – do szpachlowania i pomalowania,
- wymiana kuchenki, zlewozmywaka, baterii zlewozmywakowej,

Łazienka

- sprawdzenie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w przypadku konieczności wymiana,
- kasacja wykwitów,
- drzwi wewnętrzne do wymiany,
- wykonanie nowej wylewki betonowej wyrównującej,
- ściany, sufity – do szpachlowania i pomalowania,
- montaż nowego brodzika, wymiana umywalki, kompletu ustępowego, baterii prysznicowej, umywalkowej,

Korytarz

- kasacja wykwitów,
- drzwi wejściowe do wymiany,
- wykładzina do wymiany,
- wykonanie wylewki betonowej wyrównawczej,
- ściany, sufity – do szpachlowania i pomalowania,

Instalacja elektryczna w całym lokalu do sprawdzenia (badania). W przypadku konieczności wymiana. Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej. W przypadku potrzeby wymiany należy przygotować komplet dokumentów we własnym zakresie.









